



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1065008-12/2019	<b>Nº SICONV</b> 0004372/2019	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ONÇA DE PITANGUI	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 01-20 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ONÇA DE PITANGUI/MG	<b>BDI 1</b> 22,05%	<b>BDI 2</b> 29,30%	<b>BDI 3</b> 29,30%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>									<b>250.614,00</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>					-	<b>250.614,00</b>	
<b>1.1.</b>			<b>PLACA DE OBRA</b>					-	<b>1.059,75</b>	
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	301,49	BDI 1	367,97	1.059,75	RA
<b>1.2.</b>			<b>OBRAS VIÁRIAS</b>					-	<b>249.068,70</b>	
1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	5.395,90	1,71	BDI 1	2,09	11.277,43	RA
1.2.2.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	57,25	960,82	BDI 1	1.172,68	67.135,93	RA
1.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,	M3	113,69	1.011,28	BDI 1	1.234,27	140.324,16	RA
1.2.4.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	48.921,26	0,51	BDI 1	0,62	30.331,18	RA
<b>1.3.</b>			<b>URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>					-	<b>485,55</b>	
1.3.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	19,50	20,40	BDI 1	24,90	485,55	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ONÇA DE PITANGUI/MG  
Local  
segunda-feira, 23 de março de 2020  
Data

Responsável Técnico  
Nome: SILVÂNIA PINTO DA SILVA VASCONCELOS  
CREA/CAU: CREA-MG 208.162/D  
ART/RR: 14201900000005647755