PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Município de Onça de Pitangui - MG		**FOLHA Nº: 01/01**	
OBRA: Recapeamento asfáltico de vias públicas		**DATA: 23/03/2021**	
LOCAL: Rua Topázio, Capoeira Grande, Distrito de Onça de Pitangui		**FORMA DE EXECUÇÃO:**	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL JAN/2021 SEM DESONERAÇÃO FISCAL	**( )** **DIRETA**	**(x)**	**INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias		**BDI:**	**20,38%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0		**INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA**					**1.350,03**
1.1	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS.	UN	1,00	1.121,47	1.350,03	1.350,03
2.0		**OBRAS VIÁRIAS**					**153.159,35**
2.1	ED-14763	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	598,48	26,40	31,78	19.019,89
2.2	RO-51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	3.927,84	1,53	1,84	7.234,35
2.3	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	98,20	936,38	1.127,21	110.692,44
2.2	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM	TXKM	172,43	0,48	0,58	99,63
2.3	RO-14038	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO)	M3XKM	11.440,30	1,17	1,41	16.113,04
						VALOR TOTAL DA OBRA	**154.509,38**

Engenheiro(a) Civil Responsável Técnico pela elaboração da planilha: CREA

Prefeito Municipal de Onça de Pitangui: